

怀化市工业和信息化局

怀化市工业和信息化局关于 预拌砂浆复检结果的公示

根据《湖南省预拌砂浆质量管理规程》要求和《关于征集预拌砂浆抽样人员暨开展预拌砂浆抽样检测工作的函》的部署，我局联合市住建局在2026年2月3日、2月6日对溆浦大盛建材有限责任公司卢峰商砼站、靖州县京正实业开发有限公司、湖南志安新型建材有限公司的预拌砂浆产品委托湖南省建筑材料质量监督检验授权站进行了复检，现将复检情况公示如下：

序号	生产单位	产品名称、规格型号	检验项目	检验结果
1	溆浦大盛建材有限责任公司卢峰商砼站	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5-70-6	稠度、保水率、抗冻性、28d抗压强度、保塑时间(6h、稠度损失率、抗压强度)	合格
2	靖州县京正实业开发有限公司	干混普通砌筑砂浆 DP-G M15	外观、28d抗压强度、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、14d拉伸粘结强度、28d收缩率	合格

3	湖南志安新型建材有限公司	干混普通抹灰砂浆 DP-G M7.5	外观、28d 抗压强度、保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、14d 拉伸粘结强度、28d 收缩率	合格
---	--------------	-----------------------	--	----

附：检验报告

怀化市工业和信息化局
2026年4月17日





221801061160

编 号	2-G260115
总 页 数	共 2 页

检 验 报 告

产(样)品名称: 湿拌砌筑砂浆

型 号 规 格: WM M7.5-70-6

检 验 类 别: 委托抽样检验

生 产 单 位: 溆浦大盛建材有限公司卢峰商砼站

委 托 单 位: 怀化市墙体材料与散装水泥事务中心

检验单位: 湖南省建筑材料质量监督检验授权站



湖南省建筑材料质量监督检验授权站

检验报告

检验编号:2-G260115

共 2 页 第 1 页

产(样)品名称		湿拌砌筑砂浆		型号规格	WM M7.5-70-6
委托单位	名称	怀化市墙体材料与散装水泥事务中心		商 标	/
	地 址	/		检验类别	委托抽样检验
受检单位	名称	溆浦大盛建材有限公司卢峰商砼站		样品等级	/
	地 址	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇解放街2组38号		抽样日期	2026/2/3
生产单位	名称	溆浦大盛建材有限公司卢峰商砼站		到样日期	2026/2/5
	地 址	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇解放街2组38号		送 样 者	/
施工单位	名称	/		样品编号	/
	地 址	/		生产日期	/
工程名称		/		检验日期	2026/2/12
监理单位		/		出厂日期	/
检验依据		GB/T 25181-2019《预拌砂浆》		抽样地点	原材料仓
样品数量	见备注	抽样者	见备注	强度等级	M7.5
抽样基数	/	见证人	夏小川		
检验项目	稠度、保水率、抗冻性、28d抗压强度、保塑时间(6h)				
检验结论	依据委托检验要求, 所委检项目合格。				
备 注	1、样品数量: 水泥20kg、粉煤灰10kg、砂30kg、添加剂500g 2、抽样人: 杨龙武、周易、赵亮、陈健				



签发日期 2026年4月2日

批准:

审核:

主检:

湖南省建筑材料质量监督检验授权站

检验报告

No2-G260115

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	计量单位	检验数据	单项结论	备注
1	稠度	70 ± 10	mm	66	合格	/
2	保水率	≥ 88.0	%	93.8	合格	/
3	抗冻性	强度损失率	≤ 25	%	11.0	合格
		质量损失率	≤ 5	%	0.4	合格
4	28d 抗压强度	≥ 7.5	MPa	8.6	合格	/
5	保塑时间 (6h)	稠度损失率	≤ 30	%	24.2	合格
		抗压强度	≥ 7.5	MPa	9.6	合格
	以下空白					
备注	配合比 (kg/m ³)=砂 1335; 水泥 255; 掺合料 70; 砂浆剂 11; 水 166					

质量
站
专用



221801061160

编 号	2-G260114
总 页 数	共 2 页

检 验 报 告

产(样)品名称:干混普通抹灰砂浆

型 号 规 格:DP-G M15

检 验 类 别:委托抽样检验

生 产 单 位:靖州县京正实业开发有限公司

委 托 单 位:怀化市墙体材料与散装水泥事务中心

检验单位: 湖南省建筑材料质量监督检验授权站

湖南省建筑材料质量监督检验授权站

检 验 报 告

检验编号:2-G260114

共 2 页 第 1 页

产(样)品名称		干混普通抹灰砂浆		型号规格	DP-G M15
委托单位	名称	怀化市墙体材料与散装水泥事务中心		商 标	/
	地 址	/		检验类别	委托抽样检验
受检单位	名称	靖州县京正实业开发有限公司		样品等级	/
	地 址	湖南省怀化市靖州县渠阳镇官团村		抽样日期	2026/2/3
生产单位	名称	靖州县京正实业开发有限公司		到样日期	2026/2/4
	地 址	湖南省怀化市靖州县渠阳镇官团村		送 样 者	/
施工单位	名称	/		样品编号	/
	地 址	/		生产日期	2026. 2. 3
工程名称		/		检验日期	2026/2/10
监理单位		/		出厂日期	/
检验依据		GB/T 25181-2019 《预拌砂浆》		抽样地点	生产线
样品数量	30kg	抽样者	见备注	强度等级	M15
抽样基数	1t	见证人	米玉平		
检验项目	外观、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、28d收缩率				
检验结论	依据委托检验要求, 所委检项目合格。				
备 注	抽样人: 杨龙武、周易、赵亮、吴燕				



签发日期 2026年4月2日

批准:

审核:

主检:

湖南省建筑材料质量监督检验授权站

检验报告

No2-G260114

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	计量单位	检验数据	单项结论	备注
1	外观	粉状产品应均匀、无结块。	/	均匀、无结块	合格	/
2	保水率	≥ 88.0	%	88.8	合格	/
3	凝结时间	3~12	h	7.2	合格	/
4	2h 稠度损失率	≤ 30	%	17.0	合格	/
5	28d 抗压强度	≥ 15.0	MPa	16.0	合格	/
6	14d 拉伸粘结强度	≥ 0.20	MPa	0.30	合格	/
7	28d 收缩率	≤ 0.20	%	0.12	合格	/
	以下空白					
备注	/					

质
站
专用



编 号	2-G260117
总 页 数	共 2 页

检 验 报 告

产(样)品名称: 干混普通抹灰砂浆

型 号 规 格: DP-G M7.5

检 验 类 别: 委托抽样检验

生 产 单 位: 湖南志安新型建材有限公司

委 托 单 位: 怀化市墙体材料与散装水泥事务中心

检验单位: 湖南省建筑材料质量监督检验授权站



湖南省建筑材料质量监督检验授权站

检 验 报 告

检验编号:2-G260117

共 2 页 第 1 页

产(样)品名称		干混普通抹灰砂浆		型号规格	DP-G M7.5
委托单位	名称	怀化市墙体材料与散装水泥事务中心		商 标	/
	地 址	/		检验类别	委托抽样检验
受检单位	名称	湖南志安新型建材有限公司		样品等级	/
	地 址	湖南省洪江市安江镇白虎脑社区桥畲坡组		抽样日期	2026/2/6
生产单位	名称	湖南志安新型建材有限公司		到样日期	2026/2/9
	地 址	湖南省洪江市安江镇白虎脑社区桥畲坡组		送 样 者	/
施工单位	名称	/		样品编号	/
	地 址	/		生产日期	2025.12.
工程名称		/		检验日期	2026/2/11
监理单位		/		出厂日期	/
检验依据		GB/T 25181-2019《预拌砂浆》		抽样地点	仓库
样品数量	30kg	抽样者	见备注	强度等级	M7.5
抽样基数	1t	见证人	朱青原		
检验项目		外观、保水率、凝结时间、2h稠度损失率、28d抗压强度、14d拉伸粘结强度、28d收缩率			
检验结论		依据委托检验要求, 所委检项目合格。			
备 注		抽样人: 杨龙武、周易、易长春			



批准:

审核:

主检:

湖南省建筑材料质量监督检验授权站

检验报告

No2-G260117

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	计量单位	检验数据	单项结论	备注
1	外观	粉状产品应均匀、无结块。	/	均匀、无结块	合格	/
2	保水率	≥ 88.0	%	93.8	合格	/
3	凝结时间	3~12	h	11.6	合格	/
4	2h 稠度损失率	≤ 30	%	5.4	合格	/
5	28d 抗压强度	≥ 7.5	MPa	8.3	合格	/
6	14d 拉伸粘结强度	≥ 0.20	MPa	0.34	合格	/
7	28d 收缩率	≤ 0.20	%	0.09	合格	/
	以下空白					
备注	/					

